

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI PPOŻ  
ADRES INWESTYCJI : SKORUPKI 4 00-546 W-WA  
INWESTOR : BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY  
ADRES INWESTORA : SKORUPKI 4 00-546 W-WA  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : PPOŻ

DATA OPRACOWANIA : 16.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

NIP:

Data opracowania  
16.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>SKORUPKI-DRZWI</b>					
1		<b>WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	0,98*2,05*2+1,2*2,05	m <sup>2</sup>	6,478	
				RAZEM	6,478
3	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna, czytnik HID, 2 x kontaktron	kpl.		
d.1	0304-04 z.o 3.2.	11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów blokujących - kontaktron	szt		
d.1	0304-04 z.o 3.2.	11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu - wkładka Master Key	szt		
d.1	0304-04 z.o 3.2.	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
6	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych EI 30 o wym.1.2x2.05 (wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych EI 30 o wym.0.98x2.05m (wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych EI 30 o wym.0.9x2.05m (wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki)	kpl.		
d.1		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
9	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych EI 30 o wym.0.9x2.05m (wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki)	kpl.		
d.1		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów po demontażu i montażu drzwi	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna, czytnik HID, 2 x kontaktron	kpl.		
d.1	0304-04	11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
12	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kontaktron	szt		
d.1	0304-04	11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
13	KNR AL-01	Montaż e- wkładka Master Key	szt		
d.1	0304-04	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	4,43*4,46+2,63*(1,37+1,58+4,46+1,87*2+3,45*2,99)+2,93*(7,21+0,6*2)+3,98*(7,21+0,71+0,59*2+1,28)+6*2,78*(2,9*2+0,8+1,62+2,01+1,7*2+1,5)	m <sup>2</sup>	394,534	
				RAZEM	394,534
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	394,534	m <sup>2</sup>	394,534	
				RAZEM	394,534
16	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza, szkolenia	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000